กระทู้ถามที่ ๕๕๔ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔

เรื่อง ขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ปัจจุบันนี้ภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงมาก น้ำมันขึ้นราคาจากลิตรละ ๗ บาท เป็นราคาลิตรละ ๑๓ บาท ค่ากระแสไฟฟ้ามีราคาสูง น้ำมันเชื้อเพลิงกำลังจะหมดไป จึงขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจากแม่น้ำสาน แม่น้ำหมัน แม่น้ำเหือง แม่น้ำขอนแก่นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จึงขอเรียนถามว่า

๑. ขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำทั้ง ๔ แห่ง จะได้หรือไม่ประการใด ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

๒. การสร้างอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงใด ขอทราบรายละเอียด

๓. อ่างเก็บน้ำทั้ง ๔ แห่งนี้ได้มีการสำรวจ ออกแบบ ก่อสร้างไว้หรือไม่ สามารถกักเก็บน้ำได้จำนวนเท่าใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นิยมชัย วรปัญญา

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคไทยรักไทย

จังหวัดลพบุรี

คำตอบกระทู้ถามที่ ๕๕๔ ร.

ของ นายนิยมชัย วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี

เรื่อง ขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง

ข้าพเจ้า นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายชูชีพ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้เป็นผู้ชี้แจงตอบกระทู้ถาม เรื่อง ขอให้สร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ข้าพเจ้าขอตอบกระทู้ถามของท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้

คำตอบข้อ ๑, ๒ และ ๓ ขอเรียนว่า โครงการน้ำสาน และโครงการน้ำหมัน ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำสาน และลุ่มน้ำหมัน ได้เคยมีการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและการลงทุนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา Southeast Asia Technology Co.Ltd. เสนอต่อสำนักงานพลังงานแห่งชาติ (ชื่อในขณะนั้น) และปี พ.ศ. ๒๕๒๒ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบงานโครงการน้ำสาน และโครงการน้ำหมัน พร้อมกับได้ทบทวนความเหมาะสมของแผนพัฒนาโครงการใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ บริษัทวิศวกรที่ปรึกษา Sverdrup & Pacel และบริษัท Team ได้ทบทวนการศึกษาอีกครั้ง อย่างไรก็ดีแม้ว่าจะได้ทบทวนแผนพัฒนาโครงการแล้ว แต่ กฟผ. เห็นว่าโครงการจะมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมสูง จึงหยุดดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในส่วนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้มีการทบทวนโครงการใหม่โดยลดขนาดโครงการลง ให้ความสูงของเขื่อนเหลือเป็นเพียงฝายผันน้ำที่มีความสูงประมาณ ๔ - ๕ เมตร เท่านั้น พร้อมกับให้ก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำใต้ดินระดับความลึกไม่น้อยกว่า ๔๐ เมตร เพื่อลดผลกระทบจากการเปิดหน้าดินและสภาพสิ่งแวดล้อมเดิม พร้อมกับกำหนดที่ตั้งโรงไฟฟ้าใหม่ให้อยู่บนลำน้ำเดิม ความจุของอ่างเก็บน้ำและโรงไฟฟ้าจึงมีขนาดเล็กลงเป็นเพียงฝายผันน้ำ และโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่ตั้ง		น้ำสาน	น้ำหมัน
		บ้านลาดล่าง ต. ลาดล่าง อ. ภูเรือ จ. เลย	บ้านหัวนายูง ต. ด่านซ้าย อ. ด่านซ้าย จ. เลย
ฝายผันน้ำ	สูง, เมตร	๕	๔
	ยาว	๕๕	๓๓.๕
กำลังผลิต	เมกะวัตต์	๖.๐	๕.๐
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย	ล้านหน่วย/ปี	๒๗	๒๑
ค่าก่อสร้างโครงการ	ล้านบาท	๒๘๘	๑๘๖
สถานภาพปัจจุบัน		กฟภ. กำลังก่อสร้าง	กฟภ. กำลังก่อสร้าง

สำหรับการพัฒนาโครงการขนาดกลางในแม่น้ำเหือง ซึ่งเป็นลำน้ำหลักมีลำน้ำสาขา ได้แก่ น้ำสาน และน้ำหมัน ผลการศึกษาศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำแม่โขง (Study of Potential Development of Water Resources in the Mae Khong River Basin) โดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ไม่พบว่ามีศักยภาพหรือสถานที่ตั้งที่เหมาะสม

ในส่วนของการพัฒนาห้วยขอนแก่น กรมชลประทานได้ก่อสร้างเขื่อนปิดกั้นแม่น้ำขอนแก่น จำนวน ๑ แห่ง ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่นที่ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ความจุอ่างเก็บน้ำ ๓๓.๒๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างปี ๒๕๓๑ แล้วเสร็จปี ๒๕๓๘ และก่อสร้างระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ความยาว ๒.๗๐ กิโลเมตร ก่อสร้างปี ๒๕๔๐ ตามแผนจะเสร็จปี ๒๕๔๕